



Comune di
**Valeggio
sul Mincio**
Città d'Arte

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO –
CAMPI DEGLI INCONSUNTI**
CUP:C12E22000340004

Livello progettuale: **Progetto definitivo** (ART. 23 D.LGS. 50/2016)

Titolo dell'elaborato: **Analisi Nuovi Prezzi**

R04

PROGETTISTA E RUP: Arch. Annalisa Scaramuzzi
documento sottoscritto con firma digitale

DATA EMISSIONE : dicembre 2022

NOTA GENERALE

Le analisi dei prezzi unitari si riferiscono ai prezzi riportati nelle misurazioni e sono state dedotte dal vigente prezzo della Regione Veneto (approvato con DGR n. 555 del 20/05/2022) reperibile al link <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/prezzario-regionale>.

Nelle analisi, per comporre il prezzo finito, oltre ai materiali ed alle ore di manodopera, sono state considerate le seguenti percentuali.

- Spese generali 15%
- Utile d'impresa 10%

ANALISI NUOVI PREZZI

NP.01 – Scavo a sezione ristretta

Scavo a sezione ristretta per la realizzazione di fosse per campi degli inconsunti.

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>QTA</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Importo</i>
A.01.04.a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	0,350	h	26,39 €	9,24 €
D.01.07.a	ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 senza operatore	0,350	h	42,76 €	14,96 €

Tot. 24,20 €/mc

Sp. Gen. + Ut. 6,41 €

Tot. + Sp. Gen. + Ut. 30,61 € /mc

Incidenza manodopera: 38,18%

NP.02 Realizzazione impianto di irrigazione aiuole

Realizzazione di impianto di irrigazione atto a garantire una uniforme copertura dell'irrigazione delle aree destinate a ospitare siepi ed aiuole.

Codice	Descrizione	QTA	UM	Prezzo	Importo
A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	0,100	h	31,67 €	3,17 €
B.68.13.01	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, ELETTRIVALVOLA D=1"	0,100	n	31,12 €	3,11 €
B.10.02.e	TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 250 mm	0,100	m	33,79 €	3,38 €
B.68.21.01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO D=1/2"	0,100	n	33,59 €	3,36 €

Tot. 13,02 € /mq

Sp. Gen. + Ut. 3,45 €

Tot. + Sp. Gen. + Ut. 16,47 € /mq

Incidenza manodopera: 24,34%