

Spett.le
Comune di Valeggio S/M
P.zza Carlo Alberto
Valeggio S/M (VR)
c.a. Capo Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Sandra 21/08/2019

OGGETTO: Preventivo per la riqualificazione di un area sconnessa parcheggio fronte
Scuola materna ed incrocio fra Via degli Alpini e Via dell'Artigliere

A seguito di richiesta da parte del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici
siamo a fornire preventivo per i lavori di cui all'oggetto

RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO FRONTE SCUOLA MATERNA

- 1) Demolizione di sovrastruttura stradale in
conglomerato bituminoso compreso il carico
su autocarro per il trasporto a discarica
mq. 130,00 x 0,40 = mc 52,00
- 2) Taglio di conglomerato bituminoso fino alla
Profondità di cm 5
= ml 46,00
- 3) Sovrapprezzo per ogni cm oltre cm 5
Ml 46,00 x 5 = ml/cm 230,00
- 4) Strato di fondazione in misto cementato con
cemento tipo R325 in ragione di Kg 100 per
mc, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento)
in appropriata granulometria
mq 130,00 x 0,30 = mc 39,00
- 5) Fornitura, stesa e rullatura di conglomerato
Bituminoso monostrato tipo chiuso 0-20 sp. cm10
=mq130,00
- 6) Trasporto a discarica autorizzata compreso onere
Discarica
Mq 130,00x 0,40 x t/mc 2,30 = t. 119,60

Sommano

