

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

16 SET. 2019

Prot. N. 19996

Tit. CLASS. FASC.

scavi rabbi

OFFERTA 220-2019

Oggetto: DEMOLIZIONE TETTOIA SITA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA –
VALEGGIO SUL MINCIO

Committente: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Impresa: SCAVI RABBI DI RABBI GIORGIO & C. S.A.S.
LOC. BUSE 19 37067 VALEGGIO SUL MICIO – VR -

Computo metrico n. _____ composto da 3 pagine

SCAVI RABBI
L'IMPRESA S.C.S.A.S.
Loc. Buse, 19 37067 VALEGGIO S/M (VR)
Tel. 045 7583108 VR - E scavirabbi.it
C.R. e P.A. 0667100245 - R.E.A. 149770

Tariffa	Descrizione	Dimensioni				Quantità	Prezzo	Totale
		Q.tà	Largh.	Lungh.	Altezza			
1 1	<p>LAVORAZIONI A MISURA</p> <p>Demolizione di struttura, fino allo spiccato delle fondazioni, mediante mezzi di idonee dimensioni comprensivo del carico e conferimento del materiale di risulta ad idoneo impianto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornitura e stesa di uno strato di sabbia dello spessore di circa cm. 20 per tutta l'area di cantiere al fine di salvaguardare il manto bituminoso; - realizzazione di protezione "blocco rubinetti" - rimozione e smaltimento guaina bituminosa; - demolizione controllata mediante pinzatura della struttura in latero-cemento (se necessario anche eventuale demolizione manuale); - taglio delle travi in cemento armato nei punti di appoggio verso i fabbricati confinanti mediante utilizzo di piattaforme semoventi; - demolizione controllata tramite pinzatura delle strutture in c.a. (travi e pilastri); - carico del materiale di risulta previa cernita; - pulizia dell'area con carico e trasporto della sabbia precedentemente fornita e stesa; - spazzatura meccanica di tutta l'area circostante; 							
2 2	<p style="text-align: center;">SOMMANO A CORPO</p> <p>Analisi di caratterizzazione rifiuto da conferire ad idonei impianti. CER 170904 CER 170302</p>	1,00 1,00				1 1,00 1,00	11.000,00	11.000,00
3 3	<p style="text-align: center;">SOMMANO cad</p> <p>Oneri di scarica per il conferimento del materiale di risulta quantità stimata</p>	200,00				2 200,00	300,00	600,00
4 4	<p style="text-align: center;">SOMMANO TON</p> <p>Oneri di ripristino pavimentazione bituminosa zona plinti/pilastri</p>					200	10,00	2.000,00
5 5	<p style="text-align: center;">SOMMANO a corpo</p> <p>Opere di ripristino "puntuale" degli intonaci nelle zone di contatto tra gli edifici esistenti e la struttura da demolire mediante3 utilizzo di piattaforme semoventi</p>					1	600,00	600,00



COMMITTENTE: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

L'IMPRESA **SCAVI RABBI**
 di Rabbi Giorgio & C. S.A.S.
 Loc. Buse, 19 37040 Veggio s/M (VR)
 Tel. 045-7950168 - Fax 045-7950169
 C.F. e P.I. 0067500037 - R.E.A. 149770

Tariffa	Descrizione	Dimensioni				Quantità	Prezzo	Totale
		Q.tà	Largh.	Lungh.	Altezza			
	SOMMANO a corpo					1	3.000,00	3.000,00
	TOTALE LAVORI							17.200,00
	TOTALE OFFERTA							17.200,00
	Data, 10/09/2019							
	<p>L'IMPRESA SCAVI RABBI di Rabbi Giorgio & C. S.A.S. Loc. Buso, 19 37057 Valeggio s/M (VR) Tel 045 7950103 - Fax 045 7950104 C.F. e P.I. 01770600464 - C.A. 149770</p>							
	ONERI A CARICO DELLA COMMITTENZA:-							
	- EMISSIONE DELLE OPPORTUNE AUTORIZZAZIONI DI LAVORO IN DEROGA ALL'EMISSIONE DI RUMORI E POLVERI;							
	- DELIMITAZIONE DELL'AREA DI LAVORO MEDIANTE RECINZIONE MODULARE H200CM							
	- FORNITURA DELL'ACQUA NECESSARIA							
	- EMISSIONE ORDINANZA PER L'EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO SU TRATTO DI VIA CIRCONVALLAZIONE SUD E RELATIVI DIVIETI DI SOSTA NEL PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA							
	- CREAZIONE DI UNA CORSIA DI ACCESSO PREFERENZIALE PER I MEZZI IMPIEGATI NELLE OPERE DI DEMOLIZIONE							
	N.B. ; - RESTANO ESCLUSI GLI EVENTUALI ONERI RIGUARDANTI SCOSSALINE, GUAINI E COLORITURE DIFFICILMENTE QUANTIFICABILI IN SEDE DI PREVENTIVAZIONE							
	<p>SCAVI RABBI di Rabbi Giorgio & C. S.A.S. Loc. Buso, 19 37057 Valeggio s/M (VR) Tel 045 7950103 - Fax 045 7950104 C.F. e P.I. 01770600464 - C.A. 149770</p>							

COMMITTENTE: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

L'IMPRESA