

LAVORI: REALIZZAZIONE DELLA PARTE CONCLUSIVA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO "VILLAGGIO DEI PESCHI"

IMPRESA:	PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A. – Castelnuovo del Garda (VR)
CONTRATTO/AFFIDAM:	det.n.452 del 01.08.2019
IMPORTO A BASE DASTA:	€. 120.671,75
RIBASSO:	€. 7.240,30
IMPORTO NETTO:	€. 113.431,45
ONERI DI SICUREZZA:	€. 3.620,15
IMPORTO CONTRATTUALE:	€. 117.051,60

PERIZIA SUPPLETTIVA VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

- ATTO DI SOTTOMISSIONE -

Premesso che con affidamento in data 01.08.2019 n.452 di determina, sono stati appaltati alla ditta Parolini Giannantonio S.p.A. con sede in Via Garibaldi n.66, Loc. Sandrà, Comune di Castelnuovo del Garda (VR) i lavori in oggetto, per un importo a base di appalto di €. 113.431,45 al netto del ribasso di gara di €. 7.240,30, sulla somma preventivata di €. 120.671,75 escluso gli oneri di sicurezza per Euro 3.620,15.

Visto il quadro economico di Perizia in data 30.01.2020 che ammonta ad €. 122.931,89 sulla base dei prezzi dell' «Elenco prezzi», facente parte del suddetto contratto compreso degli oneri sulla sicurezza.

Rilevato che il maggiore importo netto dei lavori del suddetto quadro economico di Perizia, in data 30.01.2020 è di €. 122.931,89 compresi oneri sulla sicurezza risultanti come segue:

- Importo totale netto lavori di Perizia	€.	122.931,89
- Deducesi imp. Netto lav. di contratto	€.	117.051,60
- Importo Atto di Sottomissione	€.	5.880,29

Vista la necessità di integrare nuovi prezzi dall'elenco approvato insieme al progetto originario.

VOCE		LAVORAZIONE	UM	PU
N.P.01		Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD d. 125	ml	€ 13,00
N.P.02	"	Fornitura o posa in opera di pozzetto 40x40x60 di derivazione completo di chiusino in ghisa	n.	€ 95,00
N.P.03	"	Fornitura in opera di dischi di lamiera di alluminio 25/10 completi di attacchi su palo esistente.	n.	€ 65,00
N.P.04		Fornitura in opera di triangoli di lamiera di alluminio 25/10 completi di attacchi su palo esistente.	n.	€ 80,00

N.P.05		Fornitura in opera di targa 20x80 di lamiera di alluminio 25/10 completi di attacchi su palo esistente. Preavviso distanza 150 metri	n.	€ 45,00
N.P.06		Allacciamento impianto di irrigazione zona verde. Derivazione dalla rete esistente dell'acquedotto co tubazione in PEAD d.63 compreso di presa in carico sulla rete, saracinesca, pozzetto 60x60x80 per il futuro alloggiamento del contatore, completo di chiusino in ghisa, compreso inoltre pezzi speciali, scavi, rinterri e sistemazione dell'area.	A corpo	€ 700,00
N.P.07		Realizzazione di abbassamento di marciapiede di confine, tra il marciapiede dell'area verde ed il parcheggio di Via Mazzini. La lavorazione consiste nella rimozione dei masselli autobloccanti, rimozione delle cordonate, demolizione del massetto in cls ed il trasporto a discarica del materiale. Posa in opera di nuove cordonate, rifacimento del massetto e posa in opera dei masselli precedentemente accatastati	A corpo	€ 1.500,00
N.P.08		Rimozione e messa in quota di manufatti in ghisa del peso fino a 70 Kg	n.	€ 53,56

Ciò premesso la sottoscritta ditta PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A. di Castelnuovo del Garda (VR), dichiara di eseguire i maggiori lavori considerati nella menzionata Perizia Suppletiva, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque discutibile, sulle basi delle condizioni stabilite nel citato contratto e nel corrispondente «Capitolato Speciale d'Appalto» allegato al suddetto contratto, per cui l'importo netto complessivo dei seguenti lavori suppletivi rimane stabilito in nette €. 5698,43 più oneri sicurezza €. 181,86 più I.V.A. 10% per un importo complessivo di €. 6.468,32; dichiara inoltre di approvare l'elenco allegato dei nuovi prezzi. Per la realizzazione dei maggiori lavori si concedono 10 giorni di proroga.

Le spese relative al presente atto sono a carico della sottoscritta impresa.

Il presente atto, mentre vincola l'impresa sin da questo momento, diventerà impegnativo per l'Ente Appaltante soltanto quando esso abbia ottenuto la superiore approvazione.

Valeggio sul Mincio, li 30.01.2020

Parolini Giannantonio S.p.A.


IL DIRETTORE LAVORI
 Ing. Tacconi Aurelio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Arch. Mazzi Ivo




