PREZZARIO REGIONE VENETO 2022

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO - RESTAURO DELLE STRUTTURE E DEL MANTO DI COPERTURA DI VILLA ZAMBONI - OPERE IN VARIANTE

	NP01	ELENCO PREZZI	Fornitura e posa in opera di manto protettivo provvisorio su copertura composto da telo in tessuto di polietilene spalmato polietilene 230 gr/mq trattato e protetto per resistere ai raggi UV Colore verde. Compresi i sormonti. Telo con occhielli perimetrali su bordo rinforzato. Posto in opera con fissaggi meccanici (viti autoperforanti legno e listelli/corde di sicurezze contro l'effetto vela in caso di vento, al fine di garantirne il fissaggio alla copertura e la tenuta all'acqua in corrispondenza della parte di tetto non oggetto di rifacimento del relativo manto in coppi. Fornito, movimentato, posto in opera e fissato secondo la regola dell'arte e le indicazioni della DL.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO NETTO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
			MANODOPERA					
1.1	A01.04.a	Regione Veneto	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	0,10	€ 33,38	€ 3,34	
							totale costo manodopera	€ 3,34
			MATERIALI					
2.1		Offerta commerciale	Fornitura telo impermeabile in tessuto di polietilene spalmato polietilene 230 gr/mq trattato e protetto per resistere ai raggi UV Colore verde. Telo con occhielli perimetrali su bordo rinforzato.					
				mq	1,00	€ 7,27	€ 7,27	
2.2	B.04.049.c	Regione Veneto	ACCESSORI VARI A COMPLEMENTO DEI MANTI DI COPERTURA - VITERIA Viteria zincata per il fissaggio degli elementi da copertura Vite zn autofilettante 4,2x75 mm con guarnizione incorporata					
			Incidenza 1 vite a mq di telo	n	1,00	€ 0,20	€ 0,20	
2.3	B.04.050.a		ACCESSORI VARI A COMPLEMENTO DEI MANTI DI COPERTURA - LISTELLI Listelli portacoppo Listello in legno di abete autoclavato di sezione 3x4 cm					
			Incidenza 0,50 ml listello a mq di telo	m	0,50	€ 1,60	€ 0,80	
							totale costo materiali	€ 8,27
			ATTREZZATURE					
							totale costo attrezzature	
			ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI					
							totale altre forniture e prestazioni	€ -
							TOTALE COSTI PRIMARI	**€ 11,61**
				Spese generali 15%			€ 1,74	
				Utile d'impresa 10%			€ 1,33	
							Prezzo unitario €/mq	**€ 14,68**
							Prezzo unitario arrotondato €/mq	**€ 14,68**
							INCIDENZA MANODOPERA	**29%**

Il Direttore dei lavori
Dott. Ing. Arch. Pietro Castelnovi

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Dott. Pietro CASTELNOVI ARCHITETTO
SEZIONE A Arch. n. 3085

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
A 5349
Ingegnere PIETRO CASTELNOVI
Civile ed Ambientale

Pietro Castelnovi